

ราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโถงขงการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุการก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับยอดแบบคำนวณ 4 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ)..... **พ.พล**..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายกุลพล ตั้งรัตนากิตติ์) (นายกฤตภาส จันทร์หอม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวหนึ่งนุช เขมยวานิช) (นายประพัฒน์ ศรีสันติกุล)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1.1.1 งานปรับปรุงโครงสร้างอาคารฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานรากแบบแผ่)							
	งานรื้อถอนวัสดุของเดิม (รื้อขบไป)							
1	เจาะรื้อถอนพื้นภายใน คสล.(วางบนดิน)	ตร.ม.	144.00	-	-	72.00	10,368.00	10,368.00
	(เติริมทำ โครงสร้างรองรับแนวผนังก่อขึ้นห้องใหม่)							
	งานปรับปรุงโครงสร้าง พื้นห้องน้ำ+คานรับผนังก่อ (ใหม่)							
1	งานดิน - ทรายถม	ลบ.ม.	32.00	-	-	181.00	5,792.00	5,792.00
	ชุดดิน และ ถมเค็ม (ดินทั่วไป)	ลบ.ม.	37.50	822.52	30,844.50	112.00	4,200.00	35,044.50
	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.						
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.50	2,028.04	3,042.06	427.00	640.50	3,682.56
	- คอนกรีต 240 ksc รูปทรงระบอก	ลบ.ม.	12.00	2,140.19	25,682.28	533.00	6,396.00	32,078.28

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโถงขนการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักวิชวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย กำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาต่อแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับยอดคนวัน 14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....**พณ**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกุลพล ตั้งตนาพิบูล) (นายภฤตภาส จันทร์หอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทัญชู เขมยวานิช) (นายประพันธ์ ศรีสันติกุล)

1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา									
งานปรับปรุงใหม่									
1 ชั๊ตทำความสะอาด+เชื่อมแก้ไขรอยเชื่อม โครงหลังคา	ตร.ม.	264	20	5,280	30	7,920			13,200
2 ทาสีโครงสร้างเหล็ก (สีรองพื้นโลหะกับสนิม)	ตร.ม.	264.00	32.00	8,448.00	36.00	9,504.00			17,952.00
(ใช้สี Red Lead Iron Oxide ทาหรือพ่น จำนวน 2 ครั้ง)				13,728		17,424			31,152
รวม (1.1.2) งานโครงสร้างหลังคา									
1.2 งานสถาปัตยกรรม									
1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา									
งานร้อยวัสดุของเดิม (รื้อขนไป)									
1 กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	ตร.ม.	264	-	-	26	6,864			6,864
2 เชิงชายไม้เนื้อแข็ง	เมตร	47	-	-	36	1,692			1,692
3 กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครมเคล้า									
ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	ตร.ม.	27	-	-	36	972			972
งานปรับปรุงใหม่									
1 หลังคาเหล็กกอลิ่งกลีเคลือบสี (รุ่น Clip Lock ล็อคติดแป้ไม่เจาะแผ่น) Colorbond Steel AZ150 มอก.(เม็ดสีเลือกภายหลัง)									
ความหนาารวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม. พร้อมติดตั้ง PU FOAM หนา 1" (25 มม.) ปิดด้วยพอยล์ (ติดตั้งติดกับแผ่นหลังคาจากโรงงานผู้ผลิต)									
รับประกันสีไม่ซีดจางไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	264.00	627.00	165,528.00	72.00	19,008.00			184,536.00

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโถงหนานการ
 สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อพัสดุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....**พทพ**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกุลพล ตั้งตนาพิบูล) (นายฤทธิชาติ จันทร์หอม)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568
 ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหนึ่งนุช เชนยาวิช) (นายประพัฒน์ ศิริสินติกุล)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

2	กรอบ FLASHING METAL SHEET เหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี Colorbond Steel AZ150 (เหล็กสีเหลืองภายหลัง) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	ม.	47.00	470.00	22,090.00	51.00	2,397.00	24,487.00	
3	FLASHING METAL SHEET หน้ากว้างรวม 0.90 เมตร	ม.	47.00	247.00	11,609.00	74.00	3,478.00	15,087.00	
4	เหล็กชาย+บันลม ไฟเบอร์ซีเมนต์	ม.	76.00	650.00	49,400.00	250.00	19,000.00	68,400.00	
5	ไม้สังเคราะห์ CONWOOD 2-1 หรือ เทียบเท่า	ม.	27.00	420.00	11,340.00	137.00	3,699.00	15,039.00	
	รางรับน้ำฝนสังกะสีพื้นชั้นรูป + ฝอลง dia 4" (8 จุด)	ตร.ม.	27.00	420.00	11,340.00	137.00	3,699.00	15,039.00	
	ฝอบ หน้าจั่วติดตั้ง แผงไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. + โครงเคอร์	ตร.ม.	27.00	420.00	11,340.00	137.00	3,699.00	15,039.00	
	รวม (1.2.1) งานวัสดุผนังหลังคา				259,967.00		57,110.00	317,077.00	
1.2.2 หมวดงานฝ้าเพดาน									
งานรื้อถอนวัสดุของเดิม (รื้อขมไป)									
1	ฝ้าอิฐซีเมนต์บอร์ด หนา 12 มม. โครงเหล็ก	ตร.ม.	160	-	-	36	5,760	5,760	
2	ฝ้าไม้ระแนง 1/2"x2" โครงเหล็ก	ตร.ม.	104	-	-	36	3,744	3,744	
งานปรับปรุงใหม่									
1	C1 อิฐซีเมนต์บอร์ดรุ่นขอบลาดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	112.00	345.00	38,640.00	77.00	8,624.00	47,264.00	
	โครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. (ทั่วไป)								

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงชุมชนการ
สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ราคาค่าวัสดุ สำเนาตั้งขึ้นเสร็จธุรกิจการคร้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำเนายอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

(นางสาวทงนุช เชนยวานิช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประพัฒน์ ศรีสันติกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

2	C2 ยิบซั่มบอร์ดชนิดกึ่งขึ้น หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	24.00	430.00	10,320.00	77.00	1,848.00		12,168.00
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.							
3	C3 แผ่นอะลูมิเนียมสังกะสี ทหนา 15 มม. (ห้องประชุม)	ตร.ม.	24.00	430.00	10,320.00	77.00	1,848.00		12,168.00
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.							
4	C4 ฝ้าระแนงไม้สังกะสีขนาด 1/2" x 3" เ็นร่อง 1/2" (ฝ้าภายนอก)	ตร.ม.	132.00	460.00	60,720.00	113.00	14,916.00		75,636.00
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.							
5	ติดตั้งไม้มอดุฝ้า (ไม้เทียม) ภายนอก	เมตร	144.00	35.00	5,040.00	41.00	5,904.00		10,944.00
6	ช่องเปิดสำเร็จรูป - UPVC	ช่อง	3.00	950.00	2,850.00	-	-		2,850.00
	- ขนาด 60 x 60 ซม.								
	รวม (1.2.2) งานฝ้าเพดาน				127,890.00		42,644.00		170,534.00
	1.2.3 ทบวดงานพื้นและผิวพื้น								
	งานร้อยทอนวัสดุของเดิม (ร้อยขบง)								
1	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง	ม.	91	-	-	15	1,365		1,365
	งานปรับปรุงใหม่								
1	พื้น Fl. พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ HOMOGENEOUS TILE	ตร.ม.	130.00	624.00	81,120.00	228.00	29,640.00		110,760.00
	ผิวเรียบด้าน(MATT) ขนาด 0.60 x 0.60 ม.หรือเทียบเท่า								

ราคากลาง

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนการ

โครงการ

สถานที โรงเรียนบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักคณิศรชฎกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ราคาค่าวัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรัยยอดแบบคำนวณ14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....*พวง*.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ

(นายกุลพล ตั้งรัตนากิตติ) (นายกฤตภาส จันทร์ทอง)

(นางสาวหนึ่งซุซ เชนธาภาณิช) (นายประพัฒน์ ศิริสินติกุล)

(นางสาวหนึ่งซุซ เชนธาภาณิช) (นายประพัฒน์ ศิริสินติกุล)

2	พื้น F4.พื้นปูกระเบื้องเซรามิคลายไม้ (ห้องประชุม)								
	ผิวเรียบ ขนาด 6"x24" , 8"x24" หรือ เทียบเท่า	ตร.ม.	32.00	680.00	21,760.00	228.00	7,296.00		29,056.00
3	พื้น F2.พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ HOMOGENEOUS TILE								
	ผิวไม่ลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม.(ทางเดินรอบ)	ตร.ม.	62.00	624.00	38,688.00	228.00	14,136.00		52,824.00
4	พื้น F3.พื้นปูกระเบื้องเซรามิคด้านชนิดไม่ลื่น ขนาด 12"x12", 13"x13", 24"x 24" หรือเทียบเท่า								
	- ท้องน้ำ	ตร.ม.	6.00	511.00	3,066.00	228.00	1,368.00		4,434.00
5	บัวเชิงผนัง (ห้องประชุม / สำนักงาน)								
	- พื้นชนิดตัน หน้า 9 มม.สูง 0.10 ม.	ม.	36.00	140.00	5,040.00	41.00	1,476.00		6,516.00
6	ฉุ่กขอบพื้น PVC ขนาด 2"	ม.	4.00	120.00	480.00	44.00	176.00		656.00
	รวม (1.2.3) งานพื้นและผิวพื้น				150,154.00		55,457.00		205,611.00
	1.2.4 งานบันได								
	รวม (1.2.4) งานบันได								
	1.2.5 หมวดงานผนัง - ฝ้าผนัง								
	งานรื้อถอนวัสดุของเดิม (รื้อขนไป)								
1	รื้อถอน ผนังก่ออิฐฉาบปูน	ตร.ม.	160	-	-	41	6,560		6,560

ราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโขนนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อีนาออสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าหรือผลตอบแทน14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....(นาย).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นาย)กุลพล ตั้งรัตนากุล (นาย)กฤตภาส จันทร์หอม

(ลงชื่อ).....(นาง)สาวิตรี.....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นาง)สาวิตรี..... (นาย)ประพัฒน์ ศิริรัตน์กุล

2	รื้อถอน ผิวผนังกระจกระเบียงเคลือบขาว 4"x4"	ตร.ม.	15	-	-	36	540	540	
งานปรับปรุงใหม่									
1	ก่ออิฐฉาบปูน	ตร.ม.	243.00	326.00	79,218	104.00	25,272	104,490	
2	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. (ใช้ปูนเออร์ตแลนด์)	ม.	430.00	112.00	48,160	51.00	21,930	70,090	
3	ฝ1 ผิวฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	442.00	105.00	46,410	102.50	45,305	91,715	
4	ผิวปุกระเบียงชราวมืด ขนาด 12"x24", 18"x18" หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	26.00	550.00	14,300	184.00	4,784	19,084	
	- ฝ2 ปูสูง 2.10 ม. (WC,Storage+Jan.)	ตร.ม.	3.00	550.00	1,650	184.00	552	2,202	
5	ผิวปุกระเบียงแกรนิตโต้ HOMOGENEOUS TILE ขนาด 12"x24" (0.30 x 0.60 ม.) หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	190.00	599.00	113,810	196.00	37,240	151,050	
	- ฝ3 ผนังห้องปฏิบัติงานโขนนาการ ปูสูง 2.10 เมตร	ตร.ม.	4.00	599.00	2,396	196.00	784	3,180	
6	ฝ5 ผนังปู Wall Paper สีน้าเงินประเทศ (ห้องประชุม)	ตร.ม.	48.00	420.00	20,160	150.00	7,200	27,360	
7	บัวฝ้าเพดานไม้สักพร้อมทำสี ขนาด 1" x 4" (ห้องประชุม)	เมตร	24.00	410.00	9,840	-	-	9,840	
(รวมทำสีพร้อมติดตั้ง)									
รวม (1.2.5) หมวดงานผนัง - ผิวผนัง					335,944.00		150,167.00	486,111.00	

ราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโขนภาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาวัสดุ สำนักจัดซื้อจัดจ้างการศึ การกระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ)..... (นาย)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นาง)กุลพล ตั้งรัตนากษิ (นาย)ภฤตภาส จันทร์หอม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นาง)สาวพินุช เขมยวานิช (นาย)ประพัฒน์ ศิริสินติกุล

1.2.6	งานประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	งานรื้อถอนวัสดุของเดิม (รื้อขอบ)	LS.	1	-	-	5,000	5,000		5,000
1	ป1 งานเหล็กยึดพร้อมบังตา ขนาด 3.8 x 2.0 ม.	ชุด	1	-	-	-	-		-
2	ป2 งานไม้สักจริงเจาะร่อง V ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	4	-	-	-	-		-
3	ป3 งานไม้สักจริงเจาะร่อง V ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	-	-	-	-		-
4	น1 งานไม้สักจริงเจาะร่อง V	ชุด	16	-	-	-	-		-
5	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ม.	156	-	-	-	-		-
6	เกล็ดกระกฝ้า หนา 6 มม. ขนาด 6"x 0.70 ม.	เกล็ด	147	-	-	-	-		-
7	เหล็กตัด ขนาด 0.80 x 0.90 ม.	ช่อง	6	-	-	-	-		-
	งานปรับปรุงใหม่								
	ประตู								
1	D1 ประตูทางเข้า-ออกหลัก ส่วนปฏิบัติงาน	ชุด	1.00	24,266.00	24,266.00	4,151.00	4,151.00		28,417.00
2	D2 ประตูทางเข้า-ออก ห้องประชุม	ชุด	2.00	19,067.00	38,134.00	3,358.00	6,716.00		44,850.00
3	D3 ประตูห้องเก็บของ/JAN.	ชุด	1.00	7,002.00	7,002.00	657.00	657.00		7,659.00
4	D4 ประตูห้องน้ำ WC	ชุด	1.00	7,921.00	7,921.00	657.00	657.00		8,578.00
5	D5 ประตูทางออกห้องปรุงอาหารทั่วไป	ชุด	1.00	6,929.00	6,929.00	523.00	523.00		7,452.00
6	D6 ประตูทางเข้าห้องปรุงอาหารทั่วไป	ชุด	1.00	10,492.00	10,492.00	2,924.00	2,924.00		13,416.00
7	DW7 ประตูทางเข้าห้องเก็บเครื่องปรุง	ชุด	1.00	14,284.00	14,284.00	4,250.00	4,250.00		18,534.00

ราคากลาง

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโถงขนากการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาตัววัสดุ สำนักคําค่าวัสดุวิศวกรรม ค่ากระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกุลพล ตั้งรัตนากิตติกุล) (นายกุลฤทธภาส จันทร์หอม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาขาทันนุช เชนยาภานิช) (นายประพัฒน์ ศิริสัมพันธ์กุล)

8	DW8	ประตูทางเข้าห้องปรุงอาหารทั่วไปจากโถง	ชุด	1.00	11,556.00	11,556.00	3,379.00	3,379.00	14,935.00
9	DW9	ประตูทางเข้าห้องเตรียมวัตถุดิบ	ชุด	1.00	8,772.00	8,772.00	2,490.00	2,490.00	11,262.00
10	DW10	ประตูทางเข้าโถง ผนังห้องเตรียมวัตถุดิบ	ชุด	1.00	8,876.00	8,876.00	2,521.00	2,521.00	11,397.00
11	DW11	ประตูทางเข้าสำนักงานจากภายนอก	ชุด	1.00	11,731.00	11,731.00	3,432.00	3,432.00	15,163.00
12	DW12	ประตูทางเข้าสำนักงานจากห้องปรุงอาหารสุก	ชุด	1.00	13,282.00	13,282.00	3,930.00	3,930.00	17,212.00
13	DW13	ประตูทางเข้าห้องผลิตอาหารทางสายยาง	ชุด	1.00	18,543.00	18,543.00	5,610.00	5,610.00	24,153.00
14	DW14	ประตูทางเข้าห้องส่งอุปกรณ์	ชุด	1.00	18,543.00	18,543.00	5,610.00	5,610.00	24,153.00
		หน้าต่าง							
15	W1		ชุด	4.00	13,177.00	52,708.00	5,523.00	22,092.00	74,800.00
16	W1'		ชุด	1.00	14,824.00	14,824.00	6,213.00	6,213.00	21,037.00
17	W2		ชุด	1.00	7,577.00	7,577.00	3,175.00	3,175.00	10,752.00
18	W3		ชุด	1.00	14,711.00	14,711.00	7,358.00	7,358.00	22,069.00
19	W4		ชุด	1.00	4,299.00	4,299.00	2,150.00	2,150.00	6,449.00
20	W5		ชุด	1.00	6,807.00	6,807.00	7,902.00	7,902.00	14,709.00
21	W6		ชุด	1.00	6,807.00	6,807.00	7,902.00	7,902.00	14,709.00
22	W7		ชุด	1.00	1,023.00	1,023.00	1,320.00	1,320.00	2,343.00
23	W8		ชุด	1.00	3,626.00	3,626.00	4,680.00	4,680.00	8,306.00

ราคาากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 ราคาวัสดุ อุปกรณ์เสริมวิชาการค่า กระดาษพวงพญานิชิย กรุงเทพมหานคร
 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ14 พฤศจิกายน 2568
 ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ).....**กมล**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายกุลพล ตั้งรัตนากิตติกุล) (นายฤกษ์ภาส จันทร์หอม)
 (นางสาวหนึ่งนุช เชนยาวนิช) (ลงชื่อ).....**ฉ.**.....กรรมการ
 (นายประพัฒน์ ศรีสันติกุล)

24	W9	ชุด	1.00	18,117.00	18,117.00	7,593.00	7,593.00	25,710.00
25	W10	ชุด	1.00	10,122.00	10,122.00	4,243.00	4,243.00	14,365.00
26	W11	ชุด	1.00	10,191.00	10,191.00	4,475.00	4,475.00	14,666.00
27	W12	ชุด	1.00	7,906.00	7,906.00	3,559.00	3,559.00	11,465.00
28	W13	ชุด	1.00	4,277.00	4,277.00	1,933.00	1,933.00	6,210.00
29	W14	ชุด	1.00	7,487.00	7,487.00	3,138.00	3,138.00	10,625.00
30	W15	ชุด	1.00	13,967.00	13,967.00	14,535.00	14,535.00	28,502.00
31	W16	ชุด	1.00	6,139.00	6,139.00	6,390.00	6,390.00	12,529.00
32	W17	ชุด	1.00	8,386.00	8,386.00	3,514.00	3,514.00	11,900.00
33	W18	ชุด	1.00	6,469.00	6,469.00	2,711.00	2,711.00	9,180.00
34	W19	ชุด	1.00	5,587.00	5,587.00	5,814.00	5,814.00	11,401.00
35	W20	ชุด	1.00	4,074.00	4,074.00	4,240.00	4,240.00	8,314.00
36	W21	ชุด	1.00	5,587.00	5,587.00	5,814.00	5,814.00	11,401.00
37	W22	ชุด	1.00	3,492.00	3,492.00	3,633.00	3,633.00	7,125.00
38	W23	ชุด	1.00	3,404.00	3,404.00	3,543.00	3,543.00	6,947.00
39	W24	ชุด	1.00	4,924.00	4,924.00	3,850.00	3,850.00	8,774.00

ราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโขนทหาร

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาวัสดุ สำนักจัดซื้อพัสดุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกุลพล ตั้งรัตนพิบูล) (นายฤทธิเดช จันทร์หอม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหญิงชัช เชนยาวณิช) (นายประพัฒน์ ศิริสินดีกุล)

งานบำรุงรักษาไฟเบอร์ พร้อมกรอบอลูมิเนียมอบสี	ตรม.	19.80	800.00	15,840.00	-	-	15,840.00
40 ประตุ่มึงลวดแบบขานเลื่อน	ตรม.	1.80	563.00	1,013.40	-	-	1,013.40
41 ประตุ่มึงลวดแบบขานเปิด	ตรม.	15.86	650.00	10,309.00	-	-	10,309.00
42 หนีต้างลวดแบบขานเลื่อน	ตรม.	4.03	325.00	1,309.75	-	-	1,309.75
43 หนีต้างลวดแบบขานเปิด (สำหรับขานกรรทั้ง)	ตรม.			461,314.15		188,627.00	649,941.15
รวม (1.2.6) งานประตุ่มึงต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (ชนิดเคลื่อนขาว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด							
งานปรับปรุงใหม่							
1 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง อุปกรณ์มาตรฐานครบชุด	ชุด	1.00	-	-	461.00	461.00	461.00
- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C002 หรือเทียบเท่า	ชุด	1.00	2,790.00	2,790.00	-	-	2,790.00
- ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1058 หรือเทียบเท่า	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
- สะต้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด (CT665(HM)หรือ เทียบ	ชุด	1.00	401.00	401.00	-	-	401.00
- ฝอยน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า (CT 683 (HM))	ชุด	1.00	709.00	709.00	-	-	709.00
- สายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ายาว (Z403 (HM) หรือเทียบเท่า)	ชุด	1.00	215.00	215.00	-	-	215.00
- STOP VALVE เซรามิกวาล์วแบบ 1 ทาง(C1700หรือเทียบ	ชุด	1.00	346.00	346.00	-	-	346.00
2 กระจกงบกรอบอลูมิเนียม	ชุด	1.00	1,500	1,500.00	72.00	72.00	1,572.00

ราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโถงขนการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สํานักขึ้นเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สํานักยอดคนแบบคํานวณ 14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ)..... (นาย)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นาย) กฤษณะ ตั้งรัตนพิบูล (นาย) กฤษณะ จันทร์หอม

(นาง) สวรรค์หนึ่งนุช เขมยวาณิช (นาง) ประพัทธ์ ศิริสันติกุล

3	โถงลิ้นแบบบั้งรางอุปกณ์นำศรฐานครบชุด	ชุด	1.00	-	-	461.00	461.00	461.00
	- โถงลิ้นแบบบั้งรางอุปกณ์นำน้ำ (C 1302 หรือเทียบเท่า)	ชุด	1.00	3,060.00	3,060.00	-	-	3,060.00
	- STOP VALVE เซรามิกวาล์วแบบ 2 ทาง(C1706 หรือ เทีย)	ชุด	1.00	373.00	373.00	-	-	373.00
	- สายฉีดชำระ (CT9902#SA หรือเทียบเท่า)	ชุด	1.00	513.00	513.00	72.00	72.00	585.00
4	ตะขอมแขวนหน้า STAINLESS STEEL สํานักเรียงรูป พร้อมบางกั้นชง	ชุด	1.00	110.00	110.00	56.00	56.00	166.00
5	ก๊อมน้ำล้างพื้นชนิดติดตั้ง (CT170C6 (HM) หรือ เทียบเท่า)	ชุด	1.00	450.00	450.00	-	-	450.00
6	ราวพาดผ้าสแตนเลส	ชุด	1.00	390	390.00	72.00	72.00	462.00
7	รูระบายน้ำที่พื้น (FD) พร้อมฝาตะแกรงกรองผงเบ็ดไฟพร้อม							
	ที่ดักกลิ่น (CT 6403Z2P หรือเทียบเท่า)	ชุด	1.00	393.00	393.00	77.00	77.00	470.00
	รวม (1.2.7) งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				11,250		1,271	12,521
	1.2.8 งานทาสี							
	ปรับปรุง							
	สํานักขึ้นชนิดทนสภาพอากาศ กิ่งเงา / กิ่งคําน (เกรด ระยะเวลารับประกัน 10 ปี)							
1	สีผนังชั้นบนทาสีอะครีลิก ชนิดทาภายใน -ภายนอก	ตรม.	742.00	52.00	38,584.00	33.00	24,486.00	63,070.00
2	ทาสีผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ (หน้าจั่ว)	ตรม.	27.00	74.00	1,998.00	39.00	1,053.00	3,051.00
3	ทาสีเชิงชาย+บันดม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)	เมตร	47	74.00	3,478	39.00	1,833	5,311
	รวม (1.2.8) งานทาสี				44,060		27,372	71,432

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโขนนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาวัสดุ สำนักชั้นเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....**พิพล**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกุลพล ตั้งรัตนพิบูล) (นายฤทธิศาสตร์ จันทร์หอม)

(ลงชื่อ).....**ดิ**.....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหนึ่งชัช เชนยาวาณิช) (นายประพัฒน์ ศิริสัมพันธ์กุล)

1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด									
งานรื้อครุภัณฑ์ ของเดิม (รื้อขนไป)									
1	F1 ตู้เตี้ยบานเปิด 0.50 x 0.70 x 2.50 ม.พร้อม ตู้ขนาด 0.30 x 0.60 x 2.50 ม.	ชุด	1	-	-	1,130	1,130		1,130
2	F2 ชั้นไม้ยึดบุเฟอร์นิเจอร์ โครงเหล็ก ขนาด 0.50 x 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	1	-	-	616	616		616
งานปรับปรุงใหม่									
1	งานป้องกัน และกำจัดปลวก(ใหม่)								
	- โดยวิธีเจาะพื้นคอนกรีต ฉีดน้ำยาไล่ยุงพื้นดิน (ภายในอาคาร	ตรม.		160.00	40.00	6,400.00	30.00	4,800.00	11,200.00
	- โดยวิธีเจาะพื้นคอนกรีต ฉีดน้ำยาไล่ยุงพื้นดิน รอบอาคาร	ตรม.		204.00	40.00	8,160.00	30.00	6,120.00	14,280.00
2	งานเฟอร์นิเจอร์ BULT-IN (ห้องเก็บของ+เก็บเครื่องปรุง)								
	ตู้เก็บเครื่องปรุง								
	- FA ตู้เสตนเลสขนาดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม	ชุด	1		30,000	30,000	-	-	30,000
	ขนาด 40 x 90 x 180 ซม.								
	ตู้เก็บของ								
	- FB ตู้เสตนเลสขนาดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม	ชุด	1		30,000	30,000	-	-	30,000
	ขนาด 40 x 90 x 180 ซม.								
	รวม (1.2.9) งานเบ็ดเตล็ด					74,560.00		12,666.00	87,226.00

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568



โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโถงขนการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน


ราคาค่าวัสดุ สัมภาษณ์บริษัทผู้จัดหา กระทบวงเงินขย ครงขงพมพจนคร


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับยอดแบบคำนวณ14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ)  (นางสาวหนึ่งชู เชนยาณิช)

(ลงชื่อ)  (นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

1.3 งานระบบประปา - สุขภิบาลและระบบดับเพลิง	LS.	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00			2,000.00
งานรื้อถอน ระบบประปา-สุขภิบาล (ของเดิม)									
งานปรับปรุงใหม่									
1 ระบบประปา									
ท่อประปา PVC- 13.5									
- Dia. 1"	เมตร	44.00	26.64	1,172.16	31.00	1,364.00			2,536.16
- Dia. 1 1/2"	เมตร	12.00	43.46	521.52	31.00	372.00			893.52
- Dia. 3/4"	เมตร	40.00	17.52	700.80	31.00	1,240.00			1,940.80
- Dia. 2"	เมตร	16.00	61.45	983.20	41.00	656.00			1,639.20
- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1.00	3,039.91	3,039.91	1,089.60	1,089.60			4,129.51
GATE VALVE									
- Dia. 2"	ตัว	8.00	1,330.00	10,640.00	410.00	3,280.00			13,920.00
- Dia. 1"	ตัว	3.00	450.00	1,350.00	205.00	615.00			1,965.00
BALL FLOAT VALVE									
- Dia. 3/4"	ตัว	3.00	310.00	930.00	154.00	462.00			1,392.00
METER									
- Dia. 1"	ตัว	1.00	1,760.00	1,760.00	205.00	205.00			1,965.00
CHECK VAL - Dia. 1"	ตัว	1.00	415.00	415.00	205.00	205.00			620.00

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโถงบนอาคาร
 สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 ราคาตัววัสดุ สำนักเทคนิคการก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบค่าวม14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ).....**พน**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....**ปล**.....กรรมการ
 (นายกฤษพล ตั้งรัตนากิตติกุล) (นายฤทธิเดช จันทร์หอม)
 (นางสาวหนึ่งนุช เขมยวานิช) (นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

2	ระบบท่อสี่ม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ, ท่อน้ำฝน	ท่อ PVC. - 85	เมตร	44.00	175.00	7,700.00	103.00	4,532.00	12,232.00	
		- Dia. 4"	เมตร	12.00	111.63	1,339.56	77.00	924.00	2,263.56	
		- Dia. 3"	เมตร	56.00	48.25	2,702.00	41.00	2,296.00	4,998.00	
		- Dia. 2"	เมตร	1.00	9,393.25	9,393.25	2,325.60	2,325.60	11,718.85	
		- ข้อต่อท่อ, เหล็กแฉกวนท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	โหล	5.00	520.00	2,600.00	308.00	1,540.00	4,140.00	
		FLOOR DRAIN Dia. 3"	ตัว	3.00	470.00	1,410.00	205.00	615.00	2,025.00	
		FLOOR DRAIN Dia. 2"	ตัว	5.00	360.00	1,800.00	51.00	255.00	2,055.00	
		STOP VALVE	ตัว	5.00	900.00	4,500.00	410.00	2,050.00	6,550.00	
		FLOOR CLEAN-OUT Dia. 4"	ตัว	1.00	900.00	900.00	205.00	205.00	1,105.00	
		FLOOR CLEAN-OUT Dia. 2"	ตัว	1.00	250.00	250.00	51.00	51.00	301.00	
		HOSE BIDD - Dia. 1/2"	ตัว	5.00	800.00	4,000.00	205.00	1,025.00	5,025.00	
		- Dia. 4"	ตัว							
		3	ระบบน้ำเสียนอกอาคาร (รพ.มีระบบบำบัดน้ำเสีย)							
			- ถังถังใต้น้ำ FRP ชนิดติดตั้งใต้ถ้ำ	ชุด	4.00	7,500.00	30,000.00	750.00	3,000.00	33,000.00
	ปริมาณน้ำเสียเข้า 80 ลิตร									

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ
 สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อพัสดุภัณฑ์ การตรวจพบงานการ
 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับยอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นางสาวหนึ่งขุ เขมยาวิช)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

- ป้อนตัดกลิ่น ค.ส.ล.									
ขนาดภายนอก [กxขxล] 0.80x1.20x1.00 ม.	ถึง	3.00	4,600.00	13,800.00	1,500.00	4,500.00		18,300.00	
- ป้อนพักระบายนํ้า ค.ส.ล. (MH)									
ขนาดภายนอก [กxขxล] 0.60x1.17x0.75 ม.	ถึง	8.00	2,800.00	22,400.00	1,040.00	8,320.00		30,720.00	
- ฝาปิดรางระบายนํ้า									
(ตะแกรงเหล็ก กรอบ 50x5 มม. @ 40 มม.)	เมตร	76.00	1,000.00	76,000.00	350.00	26,600.00		102,600.00	
- ป้อนตัดขยะจากโรงครัว(คสล.) ภายนอก									
ขนาดภายนอก [กxขxล] 1.10x1.90x2.00 ม.	ป้อน	1.00	21,150.00	21,150.00	5,630.00	5,630.00		26,780.00	
- รางระบายนํ้าพื้นแบบรางยาว เสดมเสลลํ้ารูปู เกรด 304									
ขนาดภายนอก [กxขxย] 13x9x100 ซม.	ชุด	3.00	2,350.00	7,050.00	700.00	2,100.00		9,150.00	
รวม 1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				228,507.40		77,457.20		305,964.60	
1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
รื้อถอนระบบไฟฟ้า - ดวงโคม ของเดิม (รื้อชนป)	LS.	1	-	-	5,000	5,000		5,000	
1 โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 x 40 W									
ทรอกโกัดดีเพดาน	ชุด	15	-	-	-	-		-	

ราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโขนกาการ
 สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 ราคาตัววัสดุ สำนักจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
 ประจำปีเบื้องต้น พฤศจิกายน 2568

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568
 (ลงชื่อ).....**พ.พ.**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....
 (นายกฤษณะกฤษ จันทร์หอม)
 (ลงชื่อ).....
 (นางกุลพล ตั้งรัตนพิบูล)

ราคาตัวแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568
 ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวหนึ่งชู เชนยาวณิช) (ลงชื่อ).....
 (นายประพัฒน์ ศิริสัมพันธ์กุล)

2	โคมฟลูออโรสแตนท์ 1 x 20 W	ชุด	7	-	-	-	-	-
	ทรงอกแปดเหลี่ยม	ชุด	1	-	-	-	-	-
3	สวิตช์ ฝั่งผนัง 1S	ชุด	2	-	-	-	-	-
4	สวิตช์ ฝั่งผนัง 2S	ชุด	2	-	-	-	-	-
5	สวิตช์ ฝั่งผนัง 3S	ชุด	2	-	-	-	-	-
6	สวิตช์สองทาง ฝั่งผนัง S2	ชุด	2	-	-	-	-	-
7	เต้ารับไฟฟ้า ชนิดคู่มีสายดิน	ชุด	13	-	-	-	-	-
8	สวิตช์ 80 AT / 100 AF 2P	ชุด	1	-	-	-	-	-
9	เดินสายลอย	จุด	35	-	-	-	-	-
10	เดินสายเมน 2x25 มม. ท่อ IMC dia 1 1/4"	พม	1	-	-	-	-	-
	งานปรับปรุงใหม่							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้า							
	- โคมขนาด 600x600 mm. กรองแสงอะคริลิก สะท้อนแสง							
	อุณหภูมิยี่สิบห้าองศาสะท้อนแสง ≥ 95% , หลอด LED T8 2-18W							
	ฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	9.00	1,935.00	17,415.00	154.00	1,386.00	18,801.00

ราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโถงธนาคาร
 สถานที โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อพัสดุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

(ลงชื่อ).....**พพล**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....**ส**.....กรรมการ
 (นายกุลพล ตังรัตนพิบูล) (นายภฤตภาส จันทร์หอม)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568
 ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

(ลงชื่อ).....**SK**.....กรรมการ (ลงชื่อ).....**21**.....กรรมการ
 (นางสาวหนึ่งชู เขมยวานิช) (นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

- โคมขนาด 600x1200 mm. กรองแสงอะคริลิก สะท้อนแสง									
อลูมิเนียมค่าสะท้อนแสง ≥ 95% , หลอด LED T8 2-18W									
ฝังฝ้าพดาน	ชุด	23.00	2,895.00	66,585.00	154.00	3,542.00		70,127.00	
- โคมกล่องเหล็กเกลียว หลอด LED T8 1-18W	ชุด	16.00	550.00	8,800.00	118.00	1,888.00		10,688.00	
- โคม DOWNLIGHT LED BULB 1x14 W, E27, Ø185 mm.									
ฝังฝ้าพดาน	ชุด	1.00	450.00	450.00	118.00	118.00		568.00	
- EXIT SIGN 5.5W , BACKUP TIME 3 Hrs.	ชุด	2.00	2,100.00	4,200.00	154.00	308.00		4,508.00	
- EMERGENCY LIGHT 2.9W LED , BATTERY BACK TIME	ชุด	4.00	2,400.00	9,600.00	154.00	616.00		10,216.00	
2 สวิตช์ไฟฟ้า									
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง	ชุด	11.00	70.00	770.00	82.00	902.00		1,672.00	
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง	ชุด	1.00	100.00	100.00	92.00	92.00		192.00	
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 3 ช่อง	ชุด	3.00	130.00	390.00	103.00	309.00		699.00	
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 4 ช่อง	ชุด	1.00	160.00	160.00	118.00	118.00		278.00	
3 เต้ารับไฟฟ้า									
- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว	ชุด	6.00	107.00	642.00	92.00	552.00		1,194.00	
- เต้ารับไฟฟ้าคู่	ชุด	23.00	170.00	3,910.00	92.00	2,116.00		6,026.00	

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโขนกากร

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อวัสดุการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....*พ.พ.ล.*.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกุลพล ตั้งรัตนพินุล) (นายฤกษ์ภาส จันทร์หอม)

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหนึ่งขุ เขมยวานิช) (นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

4	เดินสายร้อยท่อ																		
	- สำหรับดวงโคม	ชุด	49.00	159.00	7,791.00	143.00	7,007.00												14,798.00
	- สำหรับสวิทช์	ชุด	16.00	155.00	2,480.00	139.00	2,224.00												4,704.00
	- สำหรับปลั๊ก	ชุด	35.00	232.00	8,120.00	193.00	6,755.00												14,875.00
	- สำหรับเครื่องปรับอากาศ	ชุด	3.00	2,000.00	6,000.00	600.00	1,800.00												7,800.00
	- IEC01 25 Sqmm	ม.	126.00	97.20	12,247.20	26.00	3,276.00												15,523.20
	- IEC 10 Sqmm	ม.	10.00	39.93	399.30	16.00	160.00												559.30
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	632.33	632.33	-	-												632.33
5	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย																		
	- DIA. 1 1/2" IMC	ม.	6.00	187.13	1,122.78	43.00	258.00												1,380.78
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	224.00	224.00	-	-												224.00
6	PANEL BOARD																		
	- PB1	ชุด	1.00	22,783.00	22,783.00	1,500.00	1,500.00												24,283.00
	- MAIN MCCB 3 P 60 A IC 25 KA (415/240 V																		
	- MCB 1 P 16 A IC 6 KA, 8 EA																		
	- RCBO 1 P 20 A IC 6 Ka, 6 EA																		
	- RCBO 1 P 32 A IC 6 Ka, 1 EA																		
	- MCB 1 P 20 A IC 6 KA, 3 EA																		

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโขนนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อวัสดุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาตำแหน่งงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....*Amn*.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกุลพล ตั้งรัตนพินุล) (นายกฤตภาส จันทร์หอม)

(นางสาวหนึ่งซ เขนยวานิช) (นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 Zone	ชุด	1.00	19,626.00	19,626.00	3,000.00	3,000.00	22,626.00
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	-	14,252.00	-	1,000.00	-	-
3	MANUAL ALARM BOX	ชุด	1.00	1,470.00	1,470.00	92.00	92.00	1,562.00
4	STROBE HORN	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	82.00	82.00	3,582.00
5	HEAT DETECTOR (Fixtem temperature)	ชุด	1.00	959.00	959.00	92.00	92.00	1,051.00
6	SMOKE DETECTOR (photo electric type)	ชุด	10.00	1,554.00	15,540.00	92.00	920.00	16,460.00
7	FR 2x2.5 Sq mm	ม.	23.00	69.00	1,587.00	12.00	276.00	1,863.00
8	IEC 01 1.5 Sqmm	ม.	210.00	6.00	1,260.00	5.00	1,050.00	2,310.00
9	DAI 3/4" EMT	ม.	22.00	40.00	880.00	25.00	550.00	1,430.00
10	DAI 1/2" EMT	ม.	100.00	28.00	2,800.00	23.00	2,300.00	5,100.00
11	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	694.00	694.00	-	-	694.00
รวม 1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้					48,316.00		8,362.00	56,678.00

ราคาากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง


ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโสตนาการ
 สถานที โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 ราคาวัสดุ สำนักจัดซื้อพัสดุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรั้งถอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ)  (นางกุลพล ตั้งรัตนากิตติ์) กรรมการ (นายเกียรติ วัฒนศิริกุล) กรรมการ
 (นางสาวหนึ่งชู เขมยาณัชช) กรรมการ (นายประพัฒน์ ศรีสันทักกุล) กรรมการ

1.4.3 งานระบบ LAN และ โทรศัพท์									
รวม 1.4.3 งานระบบแลนและโทรศัพท์				-			-		-
1.4.4 ระบบเสียงประกาศ									
1 CEILING MOUNTED LOUDSPEAKER	ชุด	9.00	720.00	6,480.00	100.00	900.00	7,380.00		
2 VOLUME CONTROL	ชุด	9.00	1,620.00	14,580.00	80.00	720.00	15,300.00		
3 SOUND TERMINAL BOX	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00		
4 สาย VTF 2x2.5 Sq.mm.	ม.	208.00	32.00	6,656.00	12.00	2,496.00	9,152.00		
5 DAL 1/2" EMT	ม.	76.00	31.00	2,356.00	23.00	1,748.00	4,104.00		
6 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	พวง	1.00	1,091.00	1,091.00	-	-	1,091.00		
รวม 1.4.4 ระบบเสียงประกาศ				6,656.00		2,496.00	38,227.00		
1.4.5 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)									
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม	ชุด	4.00	12,800.00	51,200.00	300.00	1,200.00	52,400.00		
2 สาย UTP CAT-6 Sq.mm.	ม.	74.00	15.00	1,110.00	8.00	592.00	1,702.00		
3 DAL 1/2" EMT	ม.	74.00	31.00	2,294.00	23.00	1,702.00	3,996.00		
4 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	พวง	1.00	636.00	636.00	-	-	636.00		
รวม 1.4.5 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)				52,310.00		1,792.00	58,734.00		

ราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโถงขนานการ
 สถานที โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 ราคาวัสดุ สำนักจัดซื้อศรัทธาการศึการกระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568
 (ลงชื่อ).....**พวง**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....
 (นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายฤตภาส จันทร์หอม)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวหนึ่งนุช เขียวชาวนิช) (นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวหนึ่งนุช เขียวชาวนิช) (นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

1.4.5 ระบบภาพและเสียงห้องประชุม							
1 เครื่องผสมสัญญาณเสียง	ชุด	-	110,000.00	-	-	-	-
2 ลำโพงสองทาง ขนาด 200 วัตต์	ชุด	2.00	34,700.00	69,400.00	-	-	69,400.00
3 ลำโพงเวที ขนาด 200 วัตต์	ชุด	2.00	28,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00
4 ลำโพงเสียงต่ำ ขนาด 400 วัตต์	ชุด	1.00	42,100.00	42,100.00	-	-	42,100.00
5 ไมโครโฟนไร้สายชนิดคู่ แบบมือถือและหนีบบกเลื้อ	ชุด	1.00	12,800.00	12,800.00	-	-	12,800.00
6 ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ	ชุด	4.00	4,900.00	19,600.00	-	-	19,600.00
7 สายไมโครโฟน 20 เมตร	ชุด	4.00	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00
8 ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งพื้นแบบมุม	ชุด	7.00	3,141.00	21,987.00	-	-	21,987.00
9 ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ	ชุด	7.00	900.00	6,300.00	-	-	6,300.00
10 MICROPHONE OUTLET	ชุด	6.00	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00
11 ลำโพงมอนิเตอร์	ชุด	-	11,000.00	-	-	-	-
12 ชุดรับส่งสัญญาณภาพไร้สาย	ชุด	-	39,800.00	-	-	-	-
13 เครื่องบันทึกภาพและเสียง	ชุด	-	26,800.00	-	-	-	-
14 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 5000 ANSI, LASER (คิดราคาในหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ)	ชุด	1.00	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00
15 ขายึดสำหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์	ชุด	-	-	-	-	-	-
16 จอรับภาพชนิดมอดูเลอไร้พลาสมาเส้นทแยงมุม 180" (คิดราคาในหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ)	ชุด	-	-	-	-	-	-
17 กล้องถ่ายภาพต่อสัญญาณภาพแบบ PTZ	ชุด	-	122,800.00	-	-	-	-

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโขนนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อพัสดุราชการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

(ลงชื่อ).....*กมล*.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....*กมล*.....กรรมการ

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับยอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568

(นายกุลพล ตั้งต้นาพิบูล) (นายฤทธิภาส จันทร์หอม)

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ).....*กมล*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*กมล*.....กรรมการ

(นางสาวหญิงชุ เขียววานิช)

(นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

18	สียบอร์คควบคุมกล่อง	ชุด	-	45,500.00	-	-	-	-	-
19	เครื่องสลับสัญญาณไฟและเสียงแบบดิจิทัล	ชุด	-	49,900.00	-	-	-	-	-
20	อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 8 ช่อง	ชุด	-	18,000.00	-	-	-	-	-
21	เครื่องแปลง HDMI to USB	ชุด	-	11,000.00	-	-	-	-	-
22	ชุดรับ-ส่งสัญญาณ HDMI บนสาย Cat6	ชุด	5.00	12,800.00	64,000.00	-	-	-	64,000.00
23	HDMI OUTLET WALL TYPE	ชุด	2.00	1,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00
24	จอมอนิเตอร์ 21 นิ้ว	ชุด	-	9,500.00	-	-	-	-	-
25	ตู้แม่ข่ายรับจัดวางอุปกรณ์	ชุด	-	35,000.00	-	-	-	-	-
26	ติดตั้งเดินท่อร้อยสายและตู้ระบบ	งาน	1.00	-	-	97,671.75	97,671.75	-	97,671.75
	รวม 1.4.4 ระบบภาพและเสียงห้องประชุม				307,187.00		97,671.75		404,858.75
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ปรับปรุง)								
1	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 80 CFM	ชุด	6.00	-	-	666.00	3,996.00	-	3,996.00
2	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 120 CFM	ชุด	2.00	-	-	666.00	1,332.00	-	1,332.00
3	พัดลมใบจร แบบติดตั้ง ขนาด 18"	ชุด	4.00	-	-	461.00	1,844.00	-	1,844.00
4	EX.A.G 8"x8"	ชุด	1.00	203.00	203.00	150.00	150.00	-	353.00
5	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	9.00	300.00	2,700.00	150.00	1,350.00	-	4,050.00
	รวม (1.5) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				2,903.00		8,672.00		11,575.00

ราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโมชนนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อวัสดุจากการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ 14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....**พนพ**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกุลพล ตั้งรัตนพิบูล) (นายฤทธิภาส จันทร์หอม)

(ลงชื่อ).....**AK**.....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหนึ่งชู เขียววานิช) (นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

	1.6 งานระบบแก๊สและงานพิเศษอื่นๆ								
	1.6.1 งานระบบแก๊สและHOOD								
	งานร้อยถอบนวัสดุของเดิม (รื้อขนไป)								
1	กลึงอระบายควันสังกะสีโครงเหล็ก	ชุด	1	-	-	800	800		800
	งานปรับปรุงใหม่								
	งานเดินท่อนแก๊ส								
1	ท่อเหล็กดำ SCH. 40 ชนิดไม่มีตะเข็บ								
	ขนาด DIA" 1	ท่อน	1	1,248	1,248	270	270		1,518
	ขนาด DIA" 1/2"	ท่อน	3	768	2,304	180	540		2,844
2	LPG Ball Valve Size : 1/2" Screw Type	ชุด	3	262	786	100	300		1,086
3	Pipe Fitting , Pipe Support , วัสดุสิ้นเปลือง	งาน	1	1,382	1,382	500	500		1,882
4	Hood ชุดควัน ขนาด 2.0 x 0.7 m.	ชุด	1	16,000	16,000	2,000	2,000		18,000
5	ท่อชุดควัน	ตร.ชุด		130	14,300	40	4,400		18,700
6	เดินสายไฟที่แรงชุดควัน	จุด	1	2,000	2,000	600	600		2,600
7	เดินสายไฟที่แรงชุดควัน	จุด	1	600	600	150	150		750
8	LPG Single Pigtail Size : 1/4" x POL x 60cm.	ท่อน	4	385	1,540	100	400		1,940
9	LPG Ball Valve With Check Size : 1/4"	ชุด	4	415	1,660	100	400		2,060
10	Pressure Regulator Size : 1/2"	ชุด	2	4,725	9,450	100	200		9,650

ราคาากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สํานักยอดแบบคํานวณ 14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ).....**Amn**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษพล ตังรัตนพิบูล) (นายกฤตภาส จันทร์หอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวห่มนุช เขมยวาทิช) (นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

11	Safety Relief Valve With Valve Size : 1/4"	ชุด	2	765	1,530	100	200		1,730
12	Gas Leak Detector	ชุด	2	1,650	3,300	200	400		3,700
13	Electrical Wiring For Detector Alarm Indicator	Lot	1	1,000	1,000	300	300		1,300
14	LPG Pressure Gauge 0-60 psi with valve 1/4"	ชุด	1	765	765	100	100		865
15	CENTRIFUGAL BACKWARD CURVED BLADE 1500 CFM, Esp.0.5 n. 0.50 KW.	ชุด	1	18,800	18,800	2,000	2,000		20,800
	รวม(1.6.1) งานระบบแก๊สและHOOD			76,665.00			13,560.00		90,225.00
ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ (ราคาต้นทุนไม่คิดรวม Factor F คิดเพียง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)									
2.1 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ									
ครุภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการโภชนาการ)									
1	F1 (ตู้แช่เย็นฝัก ผลไม้ 1 ประตู)	ตู้	2	17,000	34,000	-	-		34,000
2	F2 (ตู้แช่เย็นเนื้อสัตว์แบบ 2 ประตู)	ตู้	1	32,990	32,990	-	-		32,990
3	F3 (เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น (ถังล้าง))	เครื่อง	1	7,500	7,500	-	-		7,500
4	F4 (ตู้แช่แข็งอาหาร ขนาด 96x70x85 ซม.ความจุ 9 ลิว)	เครื่อง	1	10,900	10,900	-	-		10,900
5	F5 (ชั้นวางงานสแตนเลสแบบซีตะแกรงมีล้อเลื่อน 4 ชั้น)	ตัว	1	32,000	32,000	-	-		32,000
6	F6 (ชั้นวางของสแตนเลส 4 ชั้น 50*150*150 ซม.)	ตัว	3	16,000	48,000	-	-		48,000
7	F7 (โต๊ะสแตนเลสเหล็ก 75*120*80 +15 ซม.)	ตัว	3	19,000	57,000	-	-		57,000

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

ราคาค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อพัสดุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

(ลงชื่อ).....**พนล**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณ14 พฤศจิกายน 2568

(นายกุลพล ตั้งรัตนพิบูล)

(นายฤทธิศาสตร์ จันทร์หอม)

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ)..........กรรมการ(ลงชื่อ).....**21**.....กรรมการ

(นางสาวหญิง เชเนยวานิช)

(นายประพัฒน์ ศิริสันติกุล)

9	F9 (โต๊ะซึ่งตั้งบนเตาชนิด 1 หลุม มีที่พักงาน สะดือตะกร้าเตาบนเตา ขนาด 50*100*80+15 ซม.)	ชุด	1	28,890	28,890	300	300		29,190
10	F10 (โต๊ะซึ่งตั้งบนเตาชนิด 2 หลุม มีที่พักงาน สะดือตะกร้าเตาบนเตา ขนาด 60x120x80+15 ซม. (หลุมขนาด 50x50x28 ซม.)	ชุด	1	28,890	28,890	300	300		29,190
	- ห้องล้างอุปกรณ์	ชุด	1	31,000	31,000	320	320		31,320
	- ห้องปรุงอาหารทั่วไป	ชุด	2	31,000	62,000	320	640		62,640
	- ห้องล้างภาชนะ	ชุด	1	31,000	31,000	320	320		31,320
11	F11 (อ่างล้างมือบนเตาแบบเท้าเหยียบ 1 หลุม)	ชุด	3	32,000	96,000	-	-		96,000
12	F12 (โต๊ะบนเตา 2 ชั้น+ชั้นเสริม 2 ชั้น)	ชุด	1	25,000	25,000	-	-		25,000
13	F13 (เตาไทยบนเตา 2 หัว)	ชุด	2	25,900	51,800	-	-		51,800
14	F14 (เครื่องดูดควัน ชนิดติดกลางห้อง)	ชุด	2	35,000	70,000	-	-		70,000
	ครุภัณฑ์ (ห้องสำนักงาน/สอนสาริต)								
15	- F15 (โต๊ะทำงาน ขนาด 60 x 120 x 75 ซม.)	ชุด	3	4,000	12,000	-	-		12,000
16	- F16 (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 60 x 120 x 75 ซม.)	ชุด	1	4,000	4,000	-	-		4,000
17	- F17 (เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 60 x 62 x 84 ซม.)	ชุด	4	2,500	10,000	-	-		10,000
	ครุภัณฑ์ (ห้องประชุม/ห้องรับประทานอาหาร)								
18	- โต๊ะประชุม ขาเหล็ก ขนาด 180*60*75 ซม.	ตัว	6	6,500	39,000	-	-		39,000
19	- โต๊ะประชุม ขาเหล็ก ขนาด 120*60*75 ซม.	ตัว	1	4,900	4,900	-	-		4,900
20	- โต๊ะประชุมเข้มุม ขาเหล็ก	ตัว	2	4,300	8,600	-	-		8,600
21	- เก้าอี้ประชุมมีพนักงา ขาเหล็ก	ตัว	20	3,400	68,000	-	-		68,000
	รวม 2.1 งานครุภัณฑ์ตั้งซื้อ				764,580.00			1,580.00	766,160.00

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักเขียนเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบจำนวน14 พฤศจิกายน 2568

ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2569

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 22677/2568 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ).....**กฤษณ์**.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกุลพล ตั้งรัตนทิวล) (นายกฤษฏภาส จันทร์หอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินุช เชนยวานิช) (นายประพัฒน์ ศิริสัมพันธ์กุล)

2.2 งานระบบปรับอากาศ,ระบบยาอากาศ						
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง แบบติดตั้ง (ระบบ INVERTER) เบอร์ 5 ขนาด 12,000 BTU/H (ห้องทำงาน)	ชุด	1.00	24,900.00	24,900.00	-
2	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ INVERTER) เบอร์ 5 ขนาด 18,000 BTU/H (ห้องประชุม)	ชุด	2.00	26,000.00	52,000.00	-
3	พัดลมระบายอากาศติดตั้งเพดาน ขนาด 50 CFM	ชุด	6.00	3,280.00	19,680.00	-
4	พัดลมระบายอากาศติดตั้งเพดาน ขนาด 100 CFM	ชุด	2.00	4,270.00	8,540.00	-
5	พัดลมโคงกร แบบติดตั้ง ขนาด 18"	ชุด	4.00	1,500.00	6,000.00	-
รวม 2.2 งานระบบปรับอากาศ,ระบบยาอากาศ					111,120.00	
2.3 งานระบบภาพและเสียงห้องประชุม						
1	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 5000 ANSI, LASER	ชุด	1.00	45,420.00	45,420.00	-
2	จอรับภาพชนิดมอดูลาร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 180"	ชุด	1.00	32,616.82	32,616.82	-
รวม 2.3 งานระบบภาพและเสียงห้องประชุม					78,036.82	
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)						
(คิดในราคากลางรวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)						
หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ เงินไปง และความจำเป็นต้องมี						
รวมส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ					-	
หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำกับ						
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ ของ โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น						
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้นเสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลงพิมพ์วัสดุและราคาออกก่อน						