บันทึกการประชุมการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว

จังหวัดน่าน จำนวน ๑ รายการ

ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ ๑๕๐๔๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

****

วันนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามรายชื่อข้างท้ายบันทึกนี้ ได้ร่วมกันจัดทำราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน จำนวน ๑ รายการ ด้วยงบประมาณจากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วงเงิน ๕,๓๓๓,๘๙๔.๔๘ บาท(ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการได้ร่วมกันคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยใช้ราคากลางจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ และบางรายการไม่มีปรากฏในบัญชีแสดงรายการราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน คณะกรรมการฯ ได้ทำการสืบราคาจากท้องตลาดในจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงอ้างอิงราคาจากบัญชีประมาณการของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๑๑๙๘๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ จึงได้ราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๕,๓๔๗,๙๓๒.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบ-สองบาทถ้วน)

คณะกรรมการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจในการกำหนดราคากลาง แล้วเห็นว่าราคากลางดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรม
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล)
นายแพทย์ชำนาญการ(ด้านเวชกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)
วิศวกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชน์ยวาณิช)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)
เภสัชกรชำนาญการ

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1.1.1 งานปรับปรุงโครงสร้างอาคารฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานรากแบบแผ่)							
	งานรื้อถอนวัสดุของเดิม (รื้อขนไป)							
1	เจาะรื้อถอนพื้นภายใน คสล.(วางบนดิน)							
	(เตรียมทำ โครงสร้างรองรับแนวผนังก่อกั้นห้องใหม่)	ตรม.	144.00	-	-	72.00	10,368.00	10,368.00
	งานปรับปรุงโครงสร้าง พื้นห้องน้ำ+คานรับผนังก่อ (ใหม่)							
1	งานดิน - ทรายถม							
	ขุดดิน และ ถมคืน (ดินทั่วไป)	ลบ.ม.	32.00	-	-	181.00	5,792.00	5,792.00
	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	37.50	1,000.00	37,500.00	112.00	4,200.00	41,700.00
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.50	2,028.00	3,042.00	427.00	640.50	3,682.50
	- คอนกรีต 240 ksc รูปทรงกระบอก	ลบ.ม.	12.00	2,252.34	27,028.08	533.00	6,396.00	33,424.08

- ก่อสร้าง = 3,322,383.68 x F =
- อุปกรณ์ = 955,316.82 x 7% = 1,022,189

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

3	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	45.60	280.00	12,768.00	-	-	12,768.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% ของแบบหล่อ)	ลบ.ฟ	13.68	260.00	3,556.80	-	-	3,556.80
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อ (คิด 100%)	ตร.ม.	57.00	-	-	163.00	9,291.00	9,291.00
	- ตะปูคละ	กก.	14.25	35.98	512.72	-	-	512.72
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริมเส้นกลม SR.24							
	dia 6 มม.	กก.	124.00	26.429	3,277.20	4.90	607.60	3,884.80
	dia 9 มม.	กก.	459.00	24.839	11,401.10	4.90	2,249.10	13,650.20
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD.40							
	dia 12 มม.	กก.	638.00	23.499	14,992.36	3.90	2,488.20	17,480.56
	dia 16 มม.	กก.	282.00	22.628	6,381.10	3.90	1,099.80	7,480.90
	dia 20 มม.	กก.	114.00	22.601	2,576.51	3.50	399.00	2,975.51
	รวมน้ำหนักเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	1,617.00	-	-	-	-	-
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	48.51	44.39	2,153.36	-	-	2,153.36
5	น้ำยากันซึมคอนกรีต	ลิตร	20.00	30.00	600.00	-	-	600.00
	รวม (1.1.1) งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร				125,789.22		43,531.20	**169,320.43**

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	1.1.2 งานโครงหลังคา							
	งานปรับปรุงใหม่							
1	ขัดทำความสะอาด+เชื่อมแก้ไขรอยเชื่อม โครงหลังคา	ตร.ม.	264	20	5,280	30	7,920	13,200
2	ทาสีโครงหลังคาเหล็ก (สีรองพื้นโลหะกันสนิม)							
	(ใช้สี Red Lead Iron Oxide ทาหรือพ่น จำนวน 2 ครั้ง)	ตร.ม.	264.00	32.00	8,448.00	36.00	9,504.00	17,952.00
	รวม (1.1.2) งานโครงหลังคา				13,728		17,424	**31,152**
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุมุงหลังคา							
	งานรื้อถอนวัสดุของเดิม (รื้อขนไป)							
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	ตร.ม.	264	-	-	26	6,864	6,864
2	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง	เมตร	47	-	-	36	1,692	1,692
3	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงเคร่า							
	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	ตร.ม.	27	-	-	36	972	972
	งานปรับปรุงใหม่							
1	หลังคาเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี Colorbond Steel AZ150 มอก.(เฉดสีเลือกภายหลัง)							
	ความหนารวมไม่น้อยกว่า 0.47 มม. พร้อมติดตั้ง PU FOAM หนา 1" (25 มม.) ปิดด้วยฟอยล์ (ติดตั้งยึดติดกับแผ่นหลังคาจากโรงงานผู้ผลิต)							
	รับประกันสีไม่ซีดจางไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือเทียบเท่า	ตร.ม	264.00	-	-	72.00	19,008.00	19,008.00
2	เลือกใช้ลอนคลิปล็อค แผ่นตรง สี Skytone Blue (Colorbond) หรือเทียบเท่า							
	หนา 0.51 มม.+ PU FOAM หนา 25 มม.	เมตร	347.00	550.00	190,850.00	-	-	190,850.00

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

2	C2 ยิบซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	24.00	430.00	10,320.00	77.00	1,848.00	12,168.00
3	C3 แผ่นอะคูสติคบอร์ด หนา 15 มม. (ห้องประชุม)							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	24.00	430.00	10,320.00	77.00	1,848.00	12,168.00
4	C4 ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาด 1/2" x 3" เว้นร่อง 1/2" (ฝ้าภายนอก)							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	132.00	460.00	60,720.00	113.00	14,916.00	75,636.00
5	ติดตั้งไม้มอบฝ้า (ไม้เทียม) ภายนอก	เมตร	144.00	35.00	5,040.00	41.00	5,904.00	10,944.00
6	ช่องเปิดสำเร็จรูป - UPVC							
	- ขนาด 60 x 60 ซม.	ช่อง	3.00	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00
	รวม (1.2.2) งานฝ้าเพดาน				127,890.00		42,644.00	**170,534.00**
	1.2.3 หมวดงานพื้นและผิวพื้น							
	งานรื้อถอนวัสดุของเดิม (รื้อขนไป)							
1	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง	ม.	91	-	-	15	1,365	1,365
	งานปรับปรุงใหม่							
1	พื้น F1. พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ HOMOGENEOUS TILE							
	ผิวเรียบด้าน(MATT) ขนาด 0.60 x 0.60 ม.หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	130.00	591.00	76,830.00	228.00	29,640.00	106,470.00

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

2	รื้อถอน ผิวผนังกรุกระเบื้องเคลือบขาว 4"x4"	ตร.ม.	15	-	-	36	540	540
	งานปรับปรุงใหม่							
1	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	243.00	340.00	82,620	104.00	25,272	107,892
2	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. (ใช้ปูนปอร์ตแลนด์)	ม.	430.00	120.00	51,600	51.00	21,930	73,530
3	**ผ1** ผิวฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	442.00	122.00	53,924	102.50	45,305	99,229
4	ผิวบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x24", 18"x18" หรือเทียบเท่า							
	- **ผ2** บุสูง 2.10 ม. (WC,Storage+Jan.)	ตร.ม.	26.00	550.00	14,300	184.00	4,784	19,084
	- **ผ4** ขอบคันอ่างล้าง บุสูง 0.40 ม. (Storage+Jan.)	ตร.ม.	3.00	550.00	1,650	184.00	552	2,202
5	ผิวบุกระเบื้องแกรนิตโต้ HOMOGENEOUS TILE ขนาด 12"x24" (0.30 x 0.60 ม.) หรือเทียบเท่า							
	- **ผ3** ผนังห้องปฏิบัติงานโภชนาการ บุสูง 2.10 เมตร	ตร.ม.	190.00	599.00	113,810	196.00	37,240	151,050
	- **ผ7** ผนังกลางห้องปฏิบัติงานโภชนาการ บุสูง 1.20 เมตร	ตร.ม.	4.00	599.00	2,396	196.00	784	3,180
6	**ผ5** ผนังบุ Wall Paper สินค้าในประเทศ (ห้องประชุม)	ตร.ม.	48.00	420.00	20,160	150.00	7,200	27,360
7	บัวฝ้าเพดานไม้สักพร้อมทำสี ขนาด 1" x 4" (ห้องประชุม)	เมตร	24.00	410.00	9,840	-	-	9,840
	(รวมทำสีพร้อมติดตั้ง)							
	รวม (1.2.5) หมวดงานผนัง - ผิวผนัง				350,300.00		150,167.00	**500,467.00**

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	1.2.6 งานประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	งานรื้อถอนวัสดุของเดิม (รื้อขนไป)		LS.	1	-	-	5,000	5,000	5,000
1	ป1 บานเหล็กยืดพร้อมบังตา ขนาด 3.8 x 2.0 ม.		ชุด	1	-	-	-	-	-
2	ป2 บานไม้สักจริงเซาะร่อง v ขนาด 0.80 x 2.00 ม.		ชุด	4	-	-	-	-	-
3	ป3 บานคู่ไม้สักจริงเซาะร่อง v ขนาด 0.80 x 2.00 ม.		ชุด	1	-	-	-	-	-
4	น1 บานคู่ไม้สักจริงเซาะร่อง v		ชุด	16	-	-	-	-	-
5	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"		ม.	156	-	-	-	-	-
6	เกล็ดกระจกฝ้า หนา 6 มม. ขนาด 6"x 0.70 ม.		เกล็ด	147	-	-	-	-	-
7	เหล็กดัด ขนาด 0.80 x 0.90 ม.		ช่อง	6	-	-	-	-	-
	งานปรับปรุงใหม่								
	ประตู								
1	D1	ประตูทางเข้า-ออกหลัก ส่วนปฏิบัติงาน	ชุด	1.00	24,266.00	24,266.00	4,151.00	4,151.00	28,417.00
2	D2	ประตูทางเข้า-ออก ห้องประชุม	ชุด	2.00	19,067.00	38,134.00	3,358.00	6,716.00	44,850.00
3	D3	ประตูห้องเก็บของ/JAN.	ชุด	1.00	7,002.00	7,002.00	657.00	657.00	7,659.00
4	D4	ประตูห้องน้ำ WC	ชุด	1.00	7,921.00	7,921.00	657.00	657.00	8,578.00
5	D5	ประตูทางออกห้องปรุงอาหารทั่วไป	ชุด	1.00	6,929.00	6,929.00	523.00	523.00	7,452.00
6	D6	ประตูทางเข้าห้องปรุงอาหารทั่วไป	ชุด	1.00	10,492.00	10,492.00	2,924.00	2,924.00	13,416.00
7	DW7	ประตูทางเข้าห้องเก็บเครื่องปรุง	ชุด	1.00	14,284.00	14,284.00	4,250.00	4,250.00	18,534.00

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

8	DW8	ประตูทางเข้าห้องปรุงอาหารทั่วไปจากโถง	ชุด	1.00	11,556.00	11,556.00	3,379.00	3,379.00	14,935.00
9	DW9	ประตูทางเข้าห้องเตรียมวัตถุดิบ	ชุด	1.00	8,772.00	8,772.00	2,490.00	2,490.00	11,262.00
10	DW10	ประตูทางเข้าโถง หน้าห้องเตรียมวัตถุดิบ	ชุด	1.00	8,876.00	8,876.00	2,521.00	2,521.00	11,397.00
11	DW11	ประตูทางเข้าสำนักงานจากภายนอก	ชุด	1.00	11,731.00	11,731.00	3,432.00	3,432.00	15,163.00
12	DW12	ประตูทางเข้าสำนักงานจากห้องปรุงอาหารสุก	ชุด	1.00	13,282.00	13,282.00	3,930.00	3,930.00	17,212.00
13	DW13	ประตูทางเข้าห้องผลิตอาหารทางสายยาง	ชุด	1.00	18,543.00	18,543.00	5,610.00	5,610.00	24,153.00
14	DW14	ประตูทางเข้าห้องล้างอุปกรณ์	ชุด	1.00	18,543.00	18,543.00	5,610.00	5,610.00	24,153.00
	หน้าต่าง								
15	W1		ชุด	4.00	13,177.00	52,708.00	5,523.00	22,092.00	74,800.00
16	W1'		ชุด	1.00	14,824.00	14,824.00	6,213.00	6,213.00	21,037.00
17	W2		ชุด	1.00	7,577.00	7,577.00	3,175.00	3,175.00	10,752.00
18	W3		ชุด	1.00	14,711.00	14,711.00	7,358.00	7,358.00	22,069.00
19	W4		ชุด	1.00	4,299.00	4,299.00	2,150.00	2,150.00	6,449.00
20	W5		ชุด	1.00	6,807.00	6,807.00	7,902.00	7,902.00	14,709.00
21	W6		ชุด	1.00	6,807.00	6,807.00	7,902.00	7,902.00	14,709.00
22	W7		ชุด	1.00	1,023.00	1,023.00	1,320.00	1,320.00	2,343.00
23	W8		ชุด	1.00	3,626.00	3,626.00	4,680.00	4,680.00	8,306.00

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

24	W9	ชุด	1.00	18,117.00	18,117.00	7,593.00	7,593.00	25,710.00
25	W10	ชุด	1.00	10,122.00	10,122.00	4,243.00	4,243.00	14,365.00
26	W11	ชุด	1.00	10,191.00	10,191.00	4,475.00	4,475.00	14,666.00
27	W12	ชุด	1.00	7,906.00	7,906.00	3,559.00	3,559.00	11,465.00
28	W13	ชุด	1.00	4,277.00	4,277.00	1,933.00	1,933.00	6,210.00
29	W14	ชุด	1.00	7,487.00	7,487.00	3,138.00	3,138.00	10,625.00
30	W15	ชุด	1.00	13,967.00	13,967.00	14,535.00	14,535.00	28,502.00
31	W16	ชุด	1.00	6,139.00	6,139.00	6,390.00	6,390.00	12,529.00
32	W17	ชุด	1.00	8,386.00	8,386.00	3,514.00	3,514.00	11,900.00
33	W18	ชุด	1.00	6,469.00	6,469.00	2,711.00	2,711.00	9,180.00
34	W19	ชุด	1.00	5,587.00	5,587.00	5,814.00	5,814.00	11,401.00
35	W20	ชุด	1.00	4,074.00	4,074.00	4,240.00	4,240.00	8,314.00
36	W21	ชุด	1.00	5,587.00	5,587.00	5,814.00	5,814.00	11,401.00
37	W22	ชุด	1.00	3,492.00	3,492.00	3,633.00	3,633.00	7,125.00
38	W23	ชุด	1.00	3,404.00	3,404.00	3,543.00	3,543.00	6,947.00
39	W24	ชุด	1.00	4,924.00	4,924.00	3,850.00	3,850.00	8,774.00

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	งานมุ้งลวดไฟเบอร์ พร้อมกรอบอลูมิเนียมอบสี							
40	ประตูมุ้งลวดแบบบานเลื่อน	ตรม.	19.80	800.00	15,840.00	-	-	15,840.00
41	ประตูมุ้งลวดแบบบานเปิด	ตรม.	1.80	563.00	1,013.40	-	-	1,013.40
42	หน้าต่างมุ้งลวดแบบบานเลื่อน	ตรม.	15.86	650.00	10,309.00	-	-	10,309.00
43	หน้าต่างมุ้งลวดแบบบานเปิด (สำหรับบานกระทุ้ง)	ตรม.	4.03	325.00	1,309.75	-	-	1,309.75
	รวม (1.2.6) งานประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				461,314.15		188,627.00	**654,941.15**
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (ชนิดเคลือบขาว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด							
	งานปรับปรุงใหม่							
1	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง อุปกรณ์มาตรฐานครบชุด	ชุด	1.00	-	-	461.00	461.00	461.00
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C002 หรือเทียบเท่า	ชุด	1.00	2,790.00	2,790.00	-	-	2,790.00
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1058 หรือเทียบเท่า	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด (CT665(HM)หรือ เทียบเ	ชุด	1.00	401.00	401.00	-	-	401.00
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า (CT 683 (HM))	ชุด	1.00	709.00	709.00	-	-	709.00
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว (Z403 (HM) หรือเทียบเท่า)	ชุด	1.00	215.00	215.00	-	-	215.00
	- STOP VALVE เซรามิควาล์คแบบ 1 ทาง(C1700หรือเทียบ	ชุด	1.00	346.00	346.00	-	-	346.00
2	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม	ชุด	1.00	1,500	1,500.00	72.00	72.00	1,572.00

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

3	โถส้วมแบบนั่งราบอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด	ชุด	1.00	-	-	461.00	461.00	461.00
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบแบบมีหม้อน้ำ (C 1302 หรือเทียบเท่า)	ชุด	1.00	3,060.00	3,060.00	-	-	3,060.00
	- STOP VALVE เซรามิควาล์คแบบ 2 ทาง(C1706 หรือ เทีย	ชุด	1.00	373.00	373.00	-	-	373.00
	- สายฉีดชำระ (CT9902#SA หรือเทียบเท่า)	ชุด	1.00	513.00	513.00	72.00	72.00	585.00
4	ตะขอแขวนผ้า STAINLESS STEEL สำเร็จรูป พร้อมยางกันชน	ชุด	1.00	110.00	110.00	56.00	56.00	166.00
5	ก๊อกน้ำล้างพื้นชนิดติดผนัง (CT170C6 (HM) หรือ เทียบเท่า)	ชุด	1.00	450.00	450.00	-	-	450.00
6	ราวพาดผ้าสแตนเลส	ชุด	1.00	390	390.00	72.00	72.00	462.00
7	รูระบายน้ำที่พื้น (FD) พร้อมฝาตะแกรงกรองผงเปิดได้พร้อม							
	ที่ดักกลิ่น (CT 6403Z2P หรือเทียบเท่า)	ชุด	1.00	393.00	393.00	77.00	77.00	470.00
	รวม (1.2.7) งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				11,250		1,271	**12,521**
	1.2.8 งานทาสี							
	ปรับปรุง							
	สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ กึ่งเงา / กึ่งด้าน (เกรด ระยะเวลารับประกัน 10 ปี)							
1	สีอิมัลชั่นทนสภาวะอากาศ ชนิดทาภายใน -ภายนอก	ตรม.	742.00	52.00	38,584.00	33.00	24,486.00	63,070.00
2	ทาสีผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ (หน้าจั่ว)	ตรม.	27.00	74.00	1,998.00	39.00	1,053.00	3,051.00
3	ทาสีเชิงชาย+ปั้นลม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)	เมตร	47	74.00	3,478	39.00	1,833	5,311
	รวม (1.2.8) งานทาสี				44,060		27,372	**71,432**

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
	งานรื้อครุภัณฑ์ ของเดิม (รื้อขนไป)							
1	F1 ตู้เตี้ยบานเปิด 0.50 x 0.70 x 2.50 ม.พร้อม							
	ตู้แขวน 0.30 x 0.60 x 2.50 ม.	ชุด	1	-	-	1,130	1,130	1,130
2	F2 ชั้นไม้อัดบุฟอร์ไมก้า โครงเหล็ก							
	ขนาด 0.50 x 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	1	-	-	616	616	616
	งานปรับปรุงใหม่							
1	งานป้องกัน และกำจัดปลวก(ใหม่)							
	- โดยวิธีเจาะพื้นคอนกรีต อัดน้ำยาลงใต้พื้นดิน (ภายในอาคาร	ตรม.	160.00	40.00	6,400.00	30.00	4,800.00	11,200.00
	- โดยวิธีจาะพื้นคอนกรีต อัดน้ำยาลงใต้พื้นดิน รอบอาคาร ระ	ตรม.	204.00	40.00	8,160.00	30.00	6,120.00	14,280.00
2	งานเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN (ห้องเก็บของ+เก็บเครื่องปรุง)							
	ตู้เก็บเครื่องปรุง							
	- FA ตู้เสตนเลสประตูบานเลื่อนลูกฟักกระจกใสติดตาย							
	ขนาด 40 x 90 x 180 ซม.	ชุด	1	30,000	30,000	-	-	30,000
	ตู้เก็บของ							
	- FB ตู้เสตนเลสประตูบานเลื่อนลูกฟักกระจกใสติดตาย							
	ขนาด 40 x 90 x 180 ซม.	ชุด	1	30,000	30,000	-	-	30,000
	รวม (1.2.9) งานเบ็ดเตล็ด				74,560.00		12,666.00	**87,226.00**

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง							
	งานรื้อถอน ระบบประ-ปา-สุขาภิบาล (ของเดิม)	LS.	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	งานปรับปรุงใหม่							
1	**ระบบประปา**							
	ท่อประปา PVC- 13.5							
	- Dia. 1"	เมตร	44.00	28.89	1,271.16	31.00	1,364.00	2,635.16
	- Dia. 11/2"	เมตร	12.00	51.28	615.36	31.00	372.00	987.36
	- Dia. 3/4"	เมตร	40.00	18.61	744.40	31.00	1,240.00	1,984.40
	- Dia. 2"	เมตร	16.00	73.13	1,170.08	41.00	656.00	1,826.08
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1.00	3,420.90	3,420.90	1,089.60	1,089.60	4,510.50
	GATE VALVE							
	- Dia. 2"	ตัว	8.00	1,330.00	10,640.00	410.00	3,280.00	13,920.00
	- Dia. 1"	ตัว	3.00	450.00	1,350.00	205.00	615.00	1,965.00
	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 3/4"	ตัว	3.00	310.00	930.00	154.00	462.00	1,392.00
	METER							
	- Dia. 1"	ตัว	1.00	1,760.00	1,760.00	205.00	205.00	1,965.00
	CHECK VAL\ - Dia. 1"	ตัว	1.00	415.00	415.00	205.00	205.00	620.00

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

2	**ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ, ท่อน้ำฝน**							
	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 4"	เมตร	44.00	179.44	7,895.36	103.00	4,532.00	12,427.36
	- Dia. 3"	เมตร	12.00	118.22	1,418.64	77.00	924.00	2,342.64
	- Dia. 2"	เมตร	56.00	51.40	2,878.40	41.00	2,296.00	5,174.40
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1.00	9,753.92	9,753.92	2,325.60	2,325.60	12,079.52
	FLOOR DRAIN Dia. 3"	ตัว	5.00	520.00	2,600.00	308.00	1,540.00	4,140.00
	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ตัว	3.00	470.00	1,410.00	205.00	615.00	2,025.00
	STOP VALVE	ตัว	5.00	360.00	1,800.00	51.00	255.00	2,055.00
	FLOOR CIEAN-OUT Dia. 4"	ตัว	5.00	900.00	4,500.00	410.00	2,050.00	6,550.00
	FLOOR CIEAN-OUT Dia. 2"	ตัว	1.00	900.00	900.00	205.00	205.00	1,105.00
	HOSE BIDD - Dia. 1/2"	ตัว	1.00	250.00	250.00	51.00	51.00	301.00
	ท่อยางอ่อน(RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ตัว	5.00	800.00	4,000.00	205.00	1,025.00	5,025.00
3	**ระบบน้ำเสียภายนอกอาคาร (รพ.มีระบบบำบัดน้ำเสีย)**							
	- ถังดักไขมัน FRP ชนิดติดใต้อ่าง							
	ปริมาณน้ำเสียเข้า 80 ลิตร	ชุด	4.00	7,500.00	30,000.00	750.00	3,000.00	33,000.00

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	- บ่อดักกลิ่น ค.ส.ล.							
	ขนาดภายนอก [กxยxล] 0.80x1.20x1.00 ม.	ถัง	3.00	4,600.00	13,800.00	1,500.00	4,500.00	18,300.00
	- บ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. (MH)							
	ขนาดภายนอก [กxยxล] 0.60x1.17x0.75 ม.	ถัง	8.00	2,800.00	22,400.00	1,040.00	8,320.00	30,720.00
	- ฝาปิดรางระบายน้ำ							
	(ตะแกรงเหล็ก กรอบ 50x5 มม. @ 40 มม.)	เมตร	76.00	1,000.00	76,000.00	350.00	26,600.00	102,600.00
	- บ่อดักขยะจากโรงครัว(คสล.) ภายนอก							
	ขนาดภายนอก [กxยxล] 1.10x1.90x2.00 ม.	บ่อ	1.00	21,150.00	21,150.00	5,630.00	5,630.00	26,780.00
	- รางระบายน้ำที่พื้นแบบรางยาว เสตนเลสสำเร็จรูป เกรด 304							
	ขนาดภายนอก [กxลxย] 13x9x100 ซม.	ชุด	3.00	2,350.00	7,050.00	700.00	2,100.00	9,150.00
	รวม 1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				230,123.22		77,457.20	**307,580.42**
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	รื้อถอนระบบไฟฟ้า - ดวงโคม ของเดิม (รื้อขนไป)	LS.	1	-	-	5,000	5,000	5,000
1	โคมฟลูออเรสเซ็นต์ 1 x 40 W							
	ทรงอกไก่ติดเพดาน	ชุด	15	-	-	-	-	-

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

2	โคมฟลูออเรสเซ็นต์ 1 x 20 W							
	ทรงอกไก่ติดเพดาน	ชุด	7	-	-	-	-	-
3	สวิทช์ ฝังผนัง 1S	ชุด	1	-	-	-	-	-
4	สวิทช์ ฝังผนัง 2S	ชุด	2	-	-	-	-	-
5	สวิทช์ ฝังผนัง 3S	ชุด	2	-	-	-	-	-
6	สวิทช์สองทาง ฝังผนัง S2	ชุด	2	-	-	-	-	-
7	เต้ารับไฟฟ้า ชนิดคู่มีสายดิน	ชุด	13	-	-	-	-	-
8	สวิทช์ 80 AT / 100 AF 2P	จุด	1	-	-	-	-	-
9	เดินสายลอย	จุด	35	-	-	-	-	-
10	เดินสายเมน 2x25 มม. ท่อ IMC dia 1 1/4"	เหมา	1	-	-	-	-	-
	งานปรับปรุงใหม่							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้า							
	- โคมขนาด 600x600 mm. กรองแสงอะคริลิก สะท้อนแสง							
	อลูมิเนียมค่าสะท้อนแสง ≥ 95% , หลอด LED T8 2-18W							
	ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	9.00	1,935.00	17,415.00	154.00	1,386.00	18,801.00

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	- โคมขนาด 600x1200 mm. กรองแสงอะคริลิก สะท้อนแสง							
	อลูมิเนียมค่าสะท้อนแสง ≥ 95% , หลอด LED T8 2-18W							
	ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	23.00	2,895.00	66,585.00	154.00	3,542.00	70,127.00
	- โคมกล่องเหล็กเปลือย หลอด LED T8 1-18W	ชุด	16.00	550.00	8,800.00	118.00	1,888.00	10,688.00
	- โคม DOWNLIGHT LED BULB 1x14 W, E27, Ø185 mm.							
	ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	1.00	450.00	450.00	118.00	118.00	568.00
	- EXIT SIGN 5.5W , BACKUP TIME 3 Hrs.	ชุด	2.00	2,100.00	4,200.00	154.00	308.00	4,508.00
	- EMERGENCY LIGHT 2-9W LED , BATTERY BACK TIME	ชุด	4.00	2,400.00	9,600.00	154.00	616.00	10,216.00
2	สวิทช์ไฟฟ้า							
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง	ชุด	11.00	70.00	770.00	82.00	902.00	1,672.00
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง	ชุด	1.00	100.00	100.00	92.00	92.00	192.00
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 3 ช่อง	ชุด	3.00	130.00	390.00	103.00	309.00	699.00
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 4 ช่อง	ชุด	1.00	160.00	160.00	118.00	118.00	278.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว	ชุด	6.00	107.00	642.00	92.00	552.00	1,194.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่	ชุด	23.00	170.00	3,910.00	92.00	2,116.00	6,026.00

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

4	เดินสายร้อยท่อ							
	- สำหรับดวงโคม	ชุด	49.00	159.00	7,791.00	143.00	7,007.00	14,798.00
	- สำหรับสวิทช์	ชุด	16.00	155.00	2,480.00	139.00	2,224.00	4,704.00
	- สำหรับปลั๊ก	ชุด	35.00	232.00	8,120.00	193.00	6,755.00	14,875.00
	- สำหรับเครื่องปรับอากาศ	ชุด	3.00	2,000.00	6,000.00	600.00	1,800.00	7,800.00
	-IEC01 25 Sq.mm	ม.	126.00	97.20	12,247.20	26.00	3,276.00	15,523.20
	-IEC 10 Sq.mm	ม.	10.00	39.93	399.30	16.00	160.00	559.30
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	632.33	632.33	-	-	632.33
5	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย				-			-
	- DIA. 1 1/2 " IMC	ม.	6.00	187.13	1,122.78	43.00	258.00	1,380.78
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	224.00	224.00	-	-	224.00
6	PANEL BOARD							
	- PB1	ชุด	1.00	22,783.00	22,783.00	1,500.00	1,500.00	24,283.00
	- MAIN MCCB 3 P 60 A IC 25 kA (415/240 V							
	- MCB 1 P 16 A IC 6 kA , 8 EA							
	- RCBO 1 P 20 A IC 6 Ka , 6 EA							
	- RCBO 1 P 32 A IC 6 Ka , 1 EA							
	- MCB 1 P 20 A IC 6 kA , 3 EA							

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	- MCB 1 P 32 A IC 6 kA , 2 EA							
7	- GROUND ROD 5/8"x10'X3set	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	600.00	600.00	5,600.00
	รวม 1.4.1.งานระบบไฟฟ้า				179,821.61		40,527.00	**220,348.61**
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 Zone	ชุด	1.00	19,626.00	19,626.00	3,000.00	3,000.00	22,626.00
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	-	14,252.00	-	1,000.00	-	-
3	MANUAL ALARM BOX	ชุด	1.00	1,470.00	1,470.00	92.00	92.00	1,562.00
4	STROBE HORN	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	82.00	82.00	3,582.00
5	HEAT DETECTOR (Fixtem temperature)	ชุด	1.00	959.00	959.00	92.00	92.00	1,051.00
6	SMOKE DETECTOR (photo electric type)	ชุด	10.00	1,554.00	15,540.00	92.00	920.00	16,460.00
7	FR 2x2.5 Sq mm	ม.	23.00	69.00	1,587.00	12.00	276.00	1,863.00
8	IEC 01 1.5 Sq.mm	ม.	210.00	6.00	1,260.00	5.00	1,050.00	2,310.00
9	DAI. 3/4" EMT	ม.	22.00	40.00	880.00	25.00	550.00	1,430.00
10	DAI. 1/2" EMT	ม.	100.00	28.00	2,800.00	23.00	2,300.00	5,100.00
11	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	694.00	694.00	-	-	694.00
	รวม1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้				48,316.00		8,362.00	**56,678.00**

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	1.4.3 งานระบบ LAN และ โทรศัพท์							
					-		-	-
	รวม 1.4.3 งานระบบแลนและโทรศัพท์				-		-	-
	1.4.4 ระบบเสียงประกาศ							
1	CEILING MOUNTED LOUDSPEAKER	ชุด	9.00	720.00	6,480.00	100.00	900.00	7,380.00
2	VOLUME CONTROL	ชุด	9.00	1,620.00	14,580.00	80.00	720.00	15,300.00
3	SOUND TERMINAL BOX	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00
4	สาย VTF 2x2.5 Sq.mm.	ม.	208.00	32.00	6,656.00	12.00	2,496.00	9,152.00
5	DAI. 1/2" EMT	ม.	76.00	31.00	2,356.00	23.00	1,748.00	4,104.00
6	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1.00	1,091.00	1,091.00	-	-	1,091.00
	รวม 1.4.4 ระบบเสียงประกาศ				6,656.00		2,496.00	**38,227.00**
	1.4.5. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)							
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม	ชุด	4.00	12,800.00	51,200.00	300.00	1,200.00	52,400.00
2	สาย UTP CAT-6 Sq.mm.	ม.	74.00	15.00	1,110.00	8.00	592.00	1,702.00
3	DAI. 1/2" EMT	ม.	74.00	31.00	2,294.00	23.00	1,702.00	3,996.00
4	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1.00	636.00	636.00	-	-	636.00
	รวม 1.4.5 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)				52,310.00		1,792.00	**58,734.00**

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	1.4.5 ระบบภาพและเสียงห้องประชุม							
1	ลำโพงสองทาง ขนาด 200 วัตต์	ชุด	2.00	34,700.00	69,400.00	-	-	69,400.00
2	ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ	ชุด	4.00	4,900.00	19,600.00	-	-	19,600.00
3	สายไมโครโฟน 20 เมตร	ชุด	4.00	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00
4	MICROPHONE OUTLET	ชุด	6.00	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00
5	ขายึดสำหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์	ชุด	1.00	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00
6	ชุดรับ-ส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย Cat6	ชุด	5.00	12,800.00	64,000.00	-	-	64,000.00
7	HDMI OUTLET WALL TYPE	ชุด	2.00	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
8	ติดตั้งเดินท่อร้อยสายและเซ็ตระบบ	งาน	1.00	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	รวม 1.4.4 ระบบภาพและเสียงห้องประชุม				168,000.00		60,000.00	**228,000.00**
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ปรับปรุง)							
1	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 80 CFM	ชุด	6.00	-	-	666.00	3,996.00	3,996.00
2	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 120 CFM	ชุด	2.00	-	-	666.00	1,332.00	1,332.00
3	พัดลมโคจร แบบติดผนัง ขนาด 18"	ชุด	4.00	-	-	461.00	1,844.00	1,844.00
4	EX.A.G 8"x8"	จุด	1.00	203.00	203.00	150.00	150.00	353.00
5	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	9.00	300.00	2,700.00	150.00	1,350.00	4,050.00
	รวม (1.5) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				2,903.00		8,672.00	**11,575.00**

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	1.6 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ							
	1.6.1 งานระบบแก๊สและHOOD							
	งานรื้อถอนวัสดุของเดิม (รื้อขนไป)							
1	กล่องระบายควันสังกะสีโครงเหล็ก	ชุด	1	-	-	800	800	800
	งานปรับปรุงใหม่							
	งานเดินท่อแก๊ส							
1	ท่อเหล็กดำ SCH. 40 ชนิดไม่มีตะเข็บ							
	ขนาด DIA" 1	ท่อน	1	1,248	1,248	270	270	1,518
	ขนาด DIA" 1/2"	ท่อน	3	768	2,304	180	540	2,844
2	LPG Ball Valve Size : 1/2" Screw Type	ชุด	3	262	786	100	300	1,086
3	Pipe Fitting , Pipe Support , วัสดุสิ้นเปลือง	งาน	1	1,382	1,382	500	500	1,882
4	Hood ดูดควัน ขนาด 2.0 x 0.7 m.	ชุด	1	16,000	16,000	2,000	2,000	18,000
5	ท่อดูดควัน	ตร.ฟุต	110	130	14,300	40	4,400	18,700
6	เดินสายไฟฟ้าถึงดูดควัน	จุด	1	2,000	2,000	600	600	2,600
7	เดินสายไฟฟ้าถึงดูดควัน	จุด	1	600	600	150	150	750
8	LPG Single Pigtail Size : 1/4" x POL x 60cm.	ท่อน	4	385	1,540	100	400	1,940
9	LPG Ball Valve With Check Size : 1/4"	ชุด	4	415	1,660	100	400	2,060
10	Pressure Regulator Size : 1/2"	ชุด	2	4,725	9,450	100	200	9,650

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

11	Safety Relief Value With Valve Size : 1/4"	ชุด	2	765	1,530	100	200	1,730
12	Gas Leak Detector	ชุด	2	1,650	3,300	200	400	3,700
13	Electrical Wiring For Detector Alarm Indicator	Lot	1	1,000	1,000	300	300	1,300
14	LPG Pressure Gauge 0-60 psi with valve 1/4"	ชุด	1	765	765	100	100	865
15	CENTRIFUGAL BACKWARD CURVED							
	BLADE 1500 CFM,Esp.0.5 n. 0.50 KW.	ชุด	1	18,800	18,800	2,000	2,000	20,800
	รวม(1.6.1) งานระบบแก๊สและHOOD			76,665.00			13,560.00	**90,225.00**
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (ราคาต้นทุนไม่คิดรวม Factor F คิดเพียง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)							
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ							
	ครุภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติงานโภชนาการ)							
1	F1 (ตู้แช่เย็นผัก ผลไม้ 1 ประตู)	ตู้	2	17,000	34,000	-	-	34,000
2	F2 (ตู้แช่เย็นเนื้อสัตว์แบบ 2 ประตู)	ตู้	1	32,990	32,990	-	-	32,990
3	F3 (เครื่องทำน้ำร้อน – เย็น (ถังล่าง))	เครื่อง	1	7,500	7,500	-	-	7,500
4	F4 (ตู้แช่แข็งอาหาร ขนาด 96x70x85 ซม.ความจุ 9 คิว)	เครื่อง	1	10,900	10,900	-	-	10,900
5	F5 (ชั้นคว่ำจานสแตนเลสแบบชี่ตะแกรงมีล้อเลื่อน 4 ชั้น)	ตัว	1	32,000	32,000	-	-	32,000
6	F6 (ชั้นวางของแสตนเลส 4 ชั้น 50*150*150 ซม.)	ตัว	3	16,000	48,000	-	-	48,000
7	F7 (โต๊ะสแตนเลสเล็ก 75*120*80 +15 ซม.)	ตัว	3	19,000	57,000	-	-	57,000

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

9	F9 (โต๊ะชิ้งค์สแตนเลสชนิด 1 หลุม มีที่พักจาน สะดือตะกร้าสแตนเลส							
	ขนาด 50*100*80+15 ซม.)	ชุด	1	28,890	28,890	300	300	29,190
10	F10 (โต๊ะชิ้งค์สแตนเลสชนิด 2 หลุม มีที่พักขวา สะดือตะกร้าสแตนเลส ขนาด 60x120x80+15 ซม. (หลุมขนาด 50x50x28 ซม.)							
	- ห้องล้างอุปกรณ์	ชุด	1	31,000	31,000	320	320	31,320
	- ห้องปรุงอาหารทั่วไป	ชุด	2	31,000	62,000	320	640	62,640
	- ห้องล้างภาชนะ	ชุด	1	31,000	31,000	320	320	31,320
11	F11 (อ่างล้างมือสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 1 หลุม)	ชุด	3	32,000	96,000	-	-	96,000
12	F12 (โต๊ะสแตนเลส 2 ชั้น+ชั้นเสริม 2 ชั้น)	ชุด	1	25,000	25,000	-	-	25,000
13	F13 (เตาไทยสแตนเลส 2 หัว)	ชุด	2	25,900	51,800	-	-	51,800
14	F14 (เครื่องดูดควัน ชนิดติดกลางห้อง)	ชุด	2	35,000	70,000	-	-	70,000
	ครุภัณฑ์ (ห้องสำนักงาน/สอนสาธิต)							
15	- F15 (โต๊ะทำงาน ขนาด 60 x 120 x 75 ซม.)	ชุด	3	4,000	12,000	-	-	12,000
16	- F16 (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 60 x 120 x 75 ซม.)	ชุด	1	4,000	4,000	-	-	4,000
17	- F17 (เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 60 x 62 x 84 ซม.)	ชุด	4	2,500	10,000	-	-	10,000
	ครุภัณฑ์ (ห้องประชุม/ห้องรับประทานอาหาร)							
18	- โต๊ะประชุม ขาเหล็ก ขนาด 180*60*75 ซม.	ตัว	6	6,500	39,000	-	-	39,000
19	- โต๊ะประชุม ขาเหล็ก ขนาด 120*60*75 ซม.	ตัว	1	4,900	4,900	-	-	4,900
20	- โต๊ะประชุมเข้ามุม ขาเหล็ก	ตัว	2	4,300	8,600	-	-	8,600
21	- เก้าอี้ประชุมมีที่วางแขน ขาเหล็ก	ตัว	20	3,400	68,000	-	-	68,000
	รวม 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ				764,580.00		1,580.00	**766,160.00**

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ

สถานที่ โรงพยาบาลสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดน่าน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (เช็ค ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.2/ว.809 ลว.14 /พ.ย./ 2568

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 15047/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกุลพล ตั้งรัตนาพิบูล) (นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช) (นายประพัฒน์ คีรีสันติกุล)

	2.2 งานระบบปรับอากาศ,ระบายอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ INVERTER) เบอร์ 5							
	ขนาด 12,000 BTU/H (ห้องทำงาน)	ชุด	1.00	24,900.00	24,900.00	-	-	24,900.00
2	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ INVERTER) เบอร์ 5							
	ขนาด 18,000 BTU/H (ห้องประชุม)	ชุด	2.00	26,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00
3	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 50 CFM	ชุด	6.00	3,280.00	19,680.00	-	-	19,680.00
4	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 100 CFM	ชุด	2.00	4,270.00	8,540.00	-	-	8,540.00
5	พัดลมโคจร แบบติดผนัง ขนาด 18"	ชุด	4.00	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	รวม 2.2 งานระบบปรับอากาศ,ระบายอากาศ				111,120.00		-	**111,120.00**
	2.3 งานระบบภาพและเสียงห้องประชุม							
1	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 5000 ANSI, LASER	ชุด	1.00	45,420.00	45,420.00	-	-	45,420.00
2	จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม 180"	ชุด	1.00	32,616.82	32,616.82	-	-	32,616.82
	รวม 2.3 งานระบบภาพและเสียงห้องประชุม				78,036.82		-	**78,036.82**
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)							
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี							
	รวมส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ				-		-	-
	หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด - บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ ของ **โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน** ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น - หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน							